Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO003_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
1	CETIN, a.s.	ANO	Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK CETIN, a.s. na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN, a.s. provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p.Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.	04.12.26
2	ČEZ Distribuce a.s.	ANO	1) Je nutné dodržet minimální vzdálenost v místě souběhu s NN 0,4kV 0,1m a s VN 22kV 0,20m a při křížení s NN 0,4kV 0,10m a s VN 22kV 0,30m od svislé roviny nejkrajnějšího vodiče kVN, kNN dle ČSN 73 6005 za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách. V případě nechráněného vedení je vzdálenost v místě souběhu s NN 0,4kV 0,30m a s VN 22kV 0,80m a při křížení s NN 0,4kV 0,30m a s VN 22kV 0,80m od svislé roviny nejkrajnějšího vodiče kVN, kNN dle ČSN 73 6005. Optické a sdělovací vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení. Při pokládce optického a sdělovacího kabelového vedení bude plně respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. podle ČSN 73 6005 (příloha C). Umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započetím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1.	31.10.25
3	ČEZ Telco Infrastructure	NE		07.08.25
4	ČEZ Telco Pro Services	NE		07.08.25
5	ČEZ ICT	NE		07.08.25
6	Energie AG Kolín a.s.	ANO	• Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s.. • Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce. • Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky. •V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. • V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. • Křížení je nutno řešit kolmá. • Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. • K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.	25.10.26
7	GasNet, s.r.o.	ANO	Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Křížení: min. 0,1m Souběh: min. 0,4m Optické rozvaděče musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu a přípojek. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. V místech souběhu optické sítě s trasovým uzávěrem na plynovodu, požadujeme optickou síť uložit do ochranné trubky. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ.	27.12.26
8	IS Obec Nebovidy	ANO	Bez připomínek.	x
9	Obec Nebovidy		Bez připomínek.	x

Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO003_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
10	Město Kolín - odbor dopravy		Příčné křížení silnic III. třídy bude provedeno vždy kolmým podvrtem (protlakem) bez zásahu do tělesa silnice se startovacími (pracovními) jámami umístěnými v zeleném pásu/chodníku co možná nejdál od krajnice silnice III. třídy, resp. co nejblíže k hranici sousedních pozemků, oplocení, za vnější hranou příkopu. Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy bude optické vedení včetně umístění případných kabelových zařízení (kabelové komory a nadzemní rozvaděče) umístěno v zeleném pásu/chodníku co možná nejdál od krajnice silnice III. třídy, co nejblíže k hranici sousedních pozemků, oplocení, za vnější hranou příkopu. Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – výkop po vrstvách řádně hutněn. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikace nebo následně po jejich skončení k sesednutí její krajnice. Na komunikaci nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.	x
11	Město Kolín - odbor investic a územního plánování			x
12	Město Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství		Křížení a souběh s tokem musí odpovídat normě ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodníchtoků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními. - Sdělovací vedení musí být uloženo v chráničce s jejím vrchem v hloubce min. 1,2 m pod skutečným dnem vodního toku (bez sedimentu). - V místě křížení vodního toku s vedením požadujeme osadit na obou březích orientační sloupky či jiné vhodné označníky. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. - Pokud při stavbě dojde k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu. - Výkopový materiál je nutné skladovat tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku. - V místě záplavového území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován) a materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení vedení řádně zhutnit po vrstvách. Stavební a výkopový materiál ukládat mimo záplavové území a zejména mimo aktivní zónu toku. Doporučujeme objekty (el. rozvody, rozvodné skříně, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými průtoky, umístit v rámci možností nad hladinu stoleté vody. - Začátek a konec prací předem emailem oznámit na Povodí Labe, státní podnik - Písemně informovat o termínu zahájení stavby a bezodkladně oznámil datum dokončení stavby veřejné komunikační sítě na předmětném pozemku (508/1), a to za účelem uplatnění nároku na jednorázovou náhradu za zákonné věcné břemeno. - nesmí dojít k poškození, jak nadzemních, tak podzemních částí lesních dřevin, - během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech, - stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně, - investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 lesního zákona a při užívání stavby jej respektovat.	28.04.30
13	Město Kolín - odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče		Oznámit stavbu Archeologického ústavu akademie věd České republiky, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo jiné oprávněné organizaci.	x
14	Povodí Labe		Křížení a souběh s tokem musí odpovídat normě ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními. Sdělovací vedení musí být uloženo v chráničce s jejím vrchem v hloubce min. 1,2 m pod skutečným dnem vodního toku (bez sedimentu). V místě křížení vodního toku s vedením požadujeme osadit na obou březích orientační sloupky či jiné vhodné označníky. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Pokud při stavbě dojde k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu. Výkopový materiál je nutné skladovat tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku. V místě záplavového území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován) a materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení vedení řádně zhutnit po vrstvách. Stavební a výkopový materiál ukládat mimo záplavové území a zejména mimo aktivní zónu toku. Doporučujeme objekty (el. rozvody, rozvodné skříně, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými průtoky, umístit v rámci možností nad hladinu stoleté vody. Začátek a konec prací předem emailem oznámit na Povodí Labe, státní podnik - PS Čáslav. Tato oznámení o zahájení a dokončení stavby je investor povinen zaslat na Povodí Labe, státní podnik – Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, a to za účelem uplatnění nároku na jednorázovou náhradu za zákonné věcné břemeno.	15.11.26
15	ÚAPPSČ		1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby. 2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací. 3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.	x
16	Lesy ČR			x

Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO003_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
17	KSUS		1. Příčné křížení silnice III/12555 pro položení optických kabelů bude provedeno podvrtem nebo protlakem, montážní jámy budou mimo zpevněnou část vozovky v přilehlých zelených pásech/chodnících. Kabely budou v místě křížení uloženo min. **1,3 m** pod stávající niveletou vozovky. Pro položení optických kabelů bude také využita stávající chránička - HDPE trubka. 2. Podélní uložení optických kabelů bude provedeno v přilehlých zelených pásech/chodnících bez zásahu do zpevněné části vozovky. Kabely budou uloženy min. **1,3 m** pod stávající niveletou vozovky. 3. Zásyp výkopu v zeleném pásu musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. 4. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. 5. V průběhu realizace stavby nesmí docházet ke znečišťování nebo poškozování přilehlé komunikace. 6. Práce budou prováděny v souladu s Technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě, dostupnými online. 7. Majetkoprávní vztahy mezi Stavebníkem a KSÚS budou vypořádány na základě příslušné smlouvy („Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě " a na ni následně po dokončení stavby navázaná„Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 8. Stavební práce podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. budou prováděny za podmínek uvedených ve ''Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice", které si vyžádá investor nebo zhotovitel u správce silnice min. 6 týdnů před zahájením stavebních prací. 9. Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice silničním správním úřadem z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. 10. Před zahájením provádění stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po provedení stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o předání upraveného úseku silnice správci zpět. O předání správci bude sepsán předávací protokol.	19.03.27
18	Červené Pečky		Před zahájením výkopových prací je nutné získat od úřadu městyse povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství.	x