SO 101 CHODNÍKY NEBOVIDY I, II, III
D.1.2b HLAVNÍ SITUACE STAVBY část.B 1:250

účelová komunikace
sjezd
místní komunikace
Trasa chodníku NEBOVIDY II.
Trasa chodníku NEBOVIDY V.
Silnice III/12555
Volní tvrz
MP04:
MP05:
MP06:
MP07:
MP08:
P01:
P02:
P03:
P04:
P05:
P06:
STOP

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ:
- TERRÉNÍ HRANY/ SVAHOVÁNÍ
- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
- K.Ú., BUDOVY
- PLOTY, BRÁNY
- DŘEVĚNÝ PLOT
- HRANY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- STROMY, KEŘE

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
- PLYNOVOD – RWE Dis.služby s.r.o.
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ – ČEZ Dis.
- ELEKTRO NN NADZEMNÍ – ČEZ Dis.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s.
- KANALIZACE
- VODOVOD
- TEORETICKÁ OSA KOMUNIKACE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:
- STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
- ASF. PLOCHA MIMO HLAVNÍ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÍ
- ŠTĚRK, FREZINO
- BET.PODEZDÍVKA,BET.PLOT,BET PALISÁDA
- VODNÍ PLOCHA
- BETONOVÁ PLOCHA
- ASF. PLOCHA

NAVRŽENÉ:
- OBRYS NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ
- NAVRŽENÉ VO, REKONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VO – PŘESUNUTI/REK.
- NOVÁ TRASA KABELU VO – CYKY 5J*10 přípoloží k rozvodu VO jako příprava pro rozvody opláštěných sítí: 1x chráněčka HDPE 50/42 mm+ 2x chráněčka HDPE 16/12mm v celé délce trasy
- ULIČNÍ VPUSŤ – přípojka
- VDZ – vodící pás termoplast
- VDZ – termoplast
- BET. UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
- MÍSTA S PŘEPLATOVÁNÍM
- ZÁBRADLÍ, SVODIDLO
- NAVRŽENÉ ZATRAVNĚNÍ – SVAHOVÁNÍ
- NAVRŽENÝ NOVÝ CHODNÍK DL60
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- NAVRŽENÁ DLAŽBA VJEZD DL60
- PARKOVACÍ STÁNÍ – ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- REKONSTRUKLCE DLAŽBA VJEZD
- RELIÉFNÍ DLAŽBA
- NOVÝ ASF. POVRCH
- BUS zastávka DL120
- KONTRASTNÍ NEHMATNÍ PÁS
- BETONOVÁ PODEZDÍVKA, BET PALISÁDA
- DLAŽBA DL120
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- POROROŠT

Pozn.:
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ,
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA VŠECHNA VEDENÍ VYTÝČIT!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Mirosla v Vurbal

Digitálně podepsal Miroslav Vurbal
Datum: 2024.11.19 18:07:12 +01'00'

Vedoucí:	ING.MIROSLOV		SELLA A ROBETA s.r.o. Technická 8, 301 00 Plzeň
Zpracoval:	ING.MIROSLOV		Technická 8, pracoviště T.G.Masaryka 620 Chodeň
Technická kontrola:	ING. MILAN PETR		
Odb. projektant:	MIROSLAV VURBAL		
Hlavní projektant:	ING. MILAN PETR		
Kraj: 5300000SP	Okres: KLOK	Obec:Nebovidy	Stupeň: DUR+DSP
Investor: Obec Nebovidy			Zak. č.: 07_2022
Akce: OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ –VJEZDOVÁ BRÁNA A CHODNÍKY NEBOVIDY I, II, III			Arch. č.:
			Datum: 06/2024
			Formát: 16x44
Obsah: SO 101 CHODNÍKY HLAVNÍ SITUACE STAVBY část.B			Měřítko: 1:250 Číslo pří. výkresu: D.1.2b