Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO004_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
1	CETIN, a.s.	ANO	Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK CETIN, a.s. na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN, a.s. provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p.Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.	04.12.26
2	ČEZ Distribuce a.s.	ANO	1) Je nutné dodržet minimální vzdálenost v místě souběhu s NN 0,4kV 0,1m a s VN 22kV 0,20m a při křížení s NN 0,4kV 0,10m a s VN 22kV 0,30m od svislé roviny nejkrajnějšího vodiče kVN, kNN dle ČSN 73 6005 za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách. V případě nechráněného vedení je vzdálenost v místě souběhu s NN 0,4kV 0,30m a s VN 22kV 0,80m a při křížení s NN 0,4kV 0,30m a s VN 22kV 0,80m od svislé roviny nejkrajnějšího vodiče kVN, kNN dle ČSN 73 6005. Optické a sdělovací vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení. Při pokládce optického a sdělovacího kabelového vedení bude plně respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. podle ČSN 73 6005 (příloha C). Umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započetím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1.	31.10.25
3	ČEZ Telco Infrastrukture	NE		07.08.25
4	ČEZ Telco Pro Services	NE		07.08.25
5	ČEZ ICT	NE		07.08.25
6	Energie AG Kolín a.s.	ANO	• Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s.. • Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce. • Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky. •V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. • V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. • Křížení je nutno řešit kolmá. • Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. • K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.	24.10.26
7	GasNet, s.r.o.	ANO	Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Křížení: min. 0,1m Souběh: min. 0,4m Optické rozvaděče musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu a přípojek. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. V místech souběhu optické sítě s trasovým uzávěrem na plynovodu, požadujeme optickou síť uložit do ochranné trubky. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ.	27.12.26
8	ČD - Telematika	ANO	Viz. Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)	03.12.26
9	Obec Nebovidy	ANO	Bez připomínek.	25.11.26

Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO004_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
10	Město Kolín - odbor dopravy		Příčné křížení silnic III. třídy bude provedeno vždy kolmým podvrtem (protlakem) bez zásahu do tělesa silnice se startovacími (pracovními) jámami umístěnými v zeleném pásu/chodníku co možná nejdál od krajnice silnice III. třídy, resp. co nejblíže k hranici sousedních pozemků, oplocení, za vnější hranou příkopu. Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy bude optické vedení včetně umístění případných kabelových zařízení (kabelové komory a nadzemní rozvaděče) umístěno v zeleném pásu/chodníku co možná nejdál od krajnice silnice III. třídy, co nejblíže k hranici sousedních pozemků, oplocení, za vnější hranou příkopu. Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – výkop po vrstvách řádně hutněn. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikace nebo následně po jejich skončení k sesednutí její krajnice. Na komunikaci nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.	20.01.27
11	Město Kolín - odbor investic a územního plánování			14.11.26
12	Město Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství		a) Z hlediska nakládání s odpady: Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu je možné pouze za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence. Po provedení stavby je stavebník povinen v souladu s § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, neprodleně zaslat doklady prokazující, že s veškerými odpady bylo naloženo v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. - Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku. - V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení vedení potrubí řádně zhutnit po vrstvách. - Doporučujeme Objekty (el rozvody rozpojovací skříně atd., které mohou být ohroženy povodňovým průtoky, umístit v rámci možností nad hladinu stoleté vody. - Výkopový stavební materiál v blízkosti tom skladovat tak, aby nemohlo při deštích docházet k jeho splavování do toku, a tím k jeho znečištění. - Začátek a konec prací požadujeme předem emailem oznámit na Povodí Labe, státní podnik PS Čáslav.	19.12.29
13	Město Kolín - odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče			31.10.26
14	Povodí Labe		Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku. V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení vedení potrubí řádně zhutnit po vrstvách. Doporučujeme objekty (el. rozvody, rozpojovací skříně, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými průtoky, umístit v rámci možností nad hladinu stoleté vody. Výkopový a stavební materiál v blízkosti toku skladovat tak, aby nemohlo při deštích docházet k jeho splavování do toku, a tím k jeho znečištění. Začátek a konec prací požadujeme předem emailem oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Čáslav. Upozorňujeme na skutečnost, že u stávající trasy sdělovacího vedení v místě dotčení našich pozemků je třeba mít vyřešené majetkoprávní vztahy se státním podnikem Povodí Labe, pokud tak již v minulosti nebylo učiněno.	11.11.26
15	ÚAPPSČ		1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby. 2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací. 3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.	01.11.26
16	Správa železnic		1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení- její- funkce vlivem provozu dráhy. 3. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu. 4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. 5. Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky. 6. Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány (ani provizorně) na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. 8. Stavební práce budou prováděny v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen průjezdný pnřez ani volný schůdný a manipulační prostor 3 m od osy koleje. 9. V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení v majetku SŽ. Požadujeme před započetím jakékoliv stavební činnosti objednat u ČD-T vytyčení těchto kabelu. 10. Požadujeme se správou tratí Praha východ OŘ Praha, s místním správcem dráhy v dostatečném předstihu před zahájením prací projednat technologický postup stavby {především s ohledem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy), časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa. 12. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). 13. Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem písemně OŘ Praha na a současně telefonicky, Správě tratí Praha východ OŘ Praha, vedoucímu TO (traťový okrsek) Kutná Hora. 15. Po dokončení prací požádá investor v přiměřeném předstihu (minimálně 21 dnů) před zahájením kolaudačního řízení/uvedením stavby do provozu SŽ OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek.	29.11.26

Příloha P.3 - Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí - FTTX__NGA_NEBVKO004_NGA VI_NIO 22_FT				
Pořadové číslo	**název**	**střet**	**podmínky**	**platnost do**
17	KSUS		1. Příčné křížení silnice III/12555 pro položení optických kabelů bude provedeno podvrtem nebo protlakem, montážní jámy budou mimo zpevněnou část vozovky v přilehlých zelených pásech/chodnících. Kabely budou v místě křížení uloženo min. **1,3 m** pod stávající niveletou vozovky. Pro položení optických kabelů bude také využita stávající chránička - HDPE trubka. 2. Podélní uložení optických kabelů bude provedeno v přilehlých zelených pásech/chodnících bez zásahu do zpevněné části vozovky. Kabely budou uloženy min. **1,3 m** pod stávající niveletou vozovky. 3. Zásyp výkopu v zeleném pásu musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. 4. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. 5. V průběhu realizace stavby nesmí docházet ke znečišťování nebo poškozování přilehlé komunikace. 6. Práce budou prováděny v souladu s Technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě, dostupnými online. 7. Majetkoprávní vztahy mezi Stavebníkem a KSÚS budou vypořádány na základě příslušné smlouvy (,,Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě " a na ni následně po dokončení stavby navázaná,,Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 8. Stavební práce podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. budou prováděny za podmínek uvedených ve ''Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice", které si vyžádá investor nebo zhotovitel u správce silnice min. 6 týdnů před zahájením stavebních prací. 9. Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice silničním správním úřadem z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. 10. Před zahájením provádění stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po provedení stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o předání upraveného úseku silnice správci zpět. O předání správci bude sepsán předávací protokol.	06.03.27