

PRŮVODNÍ LIST

Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu
čp.240 v obci Sosnová
k.ú. Sosnová u České Lípy, poz.č. 167/2
z.č. 3049
DSP

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: **Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu čp.240 v obci Sosnová**
b) místo stavby: Kraj **Liberecký**, katastrální území **Sosnová u České Lípy**, pozemek parcelní číslo **167/2**,
adresa budovy **Sosnová 240, Sosnová**, zařízení staveniště **NE**
c) předmět dokumentace: **stavební úpravy spojené se změnou užívání části stavby**

A.1.2 Údaje o zpracovateli

- a) jméno a příjmení, IČO, sídlo:

Ing. Karel Šimánek, IČO: 47806354, Pihel 292, Nový Bor

- b) jméno a příjmení hlavního projektanta, autorizace s vyznačeným oborem

Ing. Karel Šimánek, ČKAIT: 0501467, IP00

- c) jména a příjmení projektantů částí, autorizace s vyznačeným oborem

Ing. Vladimír Jelínek, ČKAIT: 0501105, IE02

- d) jména a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra vč. čísla v rejstříku

-

A.2 Seznam vstupních podkladů

- plány stávajícího stavu celého areálu Moskevská 674

A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) obestavěný prostor | 229m³ (upravovaná část objektu)
1771m³ (upravovaná část objektu č.1 v 1.NP pro jídelnu) |
| b) zastavěná plocha | 570m² (celý pozemek č. 167/2)
392m² (objekt kulturního domu) |
| c) podlahová plocha | 61,55m² (upravovaná část objektu),
258,62m² (zbývající plocha bez úprav)
320,17m² (celkem podlahová plocha objektu) |
| d) počet podzemních podlaží | 0 |
| e) počet nadzemních podlaží | 1 |
| f) způsob využití | stavba občanského vybavení |

g) druh konstrukce	betonové základové pasy, zděný stěnový systém, dřevěné sbíjené příhradové vazníky hlavního krovu
h) způsob vytápění	elektrickými přímotopy + hlavní sál navíc vzduchotechnikou
i) přípojka vodovodu	ano
j) přípojka kanalizační sítě	ano
k) přípojka plynu	ano
l) výtah	ne

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby	0
b) výška stavby	cca 6m (hlavní střecha)
c) předpokládaná kapacita osob v upravované části stavby	150 (osob jako maximální kapacita sálu),
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby	09/2025-09/2027