Pardubický kraj

Obec Dědová

OBEC DĚDOVÁ – VODOVODNÍ SÍŤ – ETAPA II.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje, dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2026“

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

1)
Název: **Obec Dědová**
Adresa: **Dědová č.p. 38, 539 01 Dědová (p. Hlinsko)**
Zastoupení ve věcech smluvních: Vendula Vallová, starostka,
kontakt – tel.: +420 607 078 287; e-mail: starosta@dedova.cz;
Zastoupení ve věcech technických: provozovatelem vodovodu je obec - starosta
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl, osoba pověřená
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrich.drysl@seznam.cz;
IČ: **00269964**
DIČ: **neplátce**
Datová schránka: ID adresa: 7rba4j2
Bankovní spojení: účet č. 11728531/0100, vedený u KB a.s.,
účet č. 94-9417531/0710, vedený u ČNB

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**
Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zastoupení: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
IČ: 25284959 DIČ:CZ25284959
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 1387951816/2700
Telefon, fax: 469 311 847
E-mail: info@instav.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Luboš Mužík, člen představenstva

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby **„OBEC DĚDOVÁ – VODOVODNÍ SÍŤ – ETAPA II.“.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2) Místem plnění je, resp. stavba může být provedena na pozemcích stanovených projektem, na pozemcích projednaných v ÚŘ, resp. SŘ (společném řízení). Rozhodnutí č.j.: Hl 30983/2022/OŽP; Sp.zn.: S-OŽP/VoH-17891/2022 VH1-804, vydané MÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko, OŽP.

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem tohoto projektu je, vybudování nových vodovodních řadů A, B, C, C1, E, vodovodní přípojky, rozšíření stávající akumulace vody o další akumulační komoru.

5) Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a přiloženém soupisu prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projekt se bude řídit projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Jirákem -autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství – ČKAIT-0011716 , Nikoly Tesly 1095/10, 160 00 Praha 6, I/2026 (původní XI/2021, aktualizováno XII/2023) a vydaném společném Územním a Stavebním povolením, Rozhodnutí č.j.: Hl 30983/2022/OŽP; Sp.zn.: S-OŽP/VoH-17891/2022 VH1-804, vydané MÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko, OŽP.

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH:	4 875 708,44 Kč
DPH ve výši 21 %	1 023 898,77 Kč
Cena celkem včetně DPH:	**5 899 607,21 Kč**

(Slovy: Pět milionů osm set devadesát devět tisíc šest set sedm korun českých dvacet jeden haléřů včetně DPH)

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační, koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření.

3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 12 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.

4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.

5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:

- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací či soupisem prací;
- pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

8) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

9) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

Článek 4. – Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: předpoklad **01. 07. 2026**
Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.
Ukončení plnění nejpozději do: **30. 11. 2026.**

Předání dokončené stavby nejpozději do: **15. 12. 2026,**
Podání žádosti o kolaudaci, uvedení do provozu do: **15. 12. 2026,**
Zhotovitel poskytne spolupráci pro předložení ZVA, podání nejpozději do: **31. 03. 2027**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 200 dnů), o možném posunutí termínu ukončení doby plnění, bude rozhodnuto písemnou dohodou smluvních stran, na základě termínů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory (požadovaná doba ukončení plnění a předložení ZVA).

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo, nebezpečí škod

1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet 1dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě

odstraněny, může je odstranit objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

4) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celou dobu provádění díla ve výši plnění **minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilionkoručeských)**. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy) a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
   a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášeních o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
   b) originál stavebního deníku.
4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
   a) seznam předaných dokladů, vzorků
   b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
   c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
   d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
   a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
   b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
   c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
   d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je 0,05 %, za každý den prodlení.

Článek 8. – Platební podmínky

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a schváleného soupisu činností objednatelem a technickým dozorem stavebníka. Cena za dílo může být Objednatelem uhrazena i na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po ukončení a předání díla. Způsob úhrady bude určen Zhotovitelem v průběhu stavby.
2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven a Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
3) Splatnost faktur je **30** kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
   a) by zhotovitel, překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
   b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.

2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.

3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.

3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatele povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatele.

6) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

8) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.

9) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota v soupisu prací.

10) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

11) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

12) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

13) Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

14) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.

15) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

16) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek 11. - Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
   a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
   b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
   c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
   d) přerušení prací a jejich důvody
   e) provádění a výsledky kontrol všech druhů

f) souhlas se zakrýváním prací
g) dílčí přejímky prací
h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
i) způsobené škody a jejich důvody
j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).

5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Účinnost smlouvy

1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory z Pardubického kraje. (aktuální Výzva) na částečnou úhradu plnění této smlouvy.

3) Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli písemně informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Pardubického kraje do 30. 09. 2026, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbude platnosti.

4) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

2) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
- ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
- ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
- ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
- ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
- ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
- ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.

5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.

6) Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

8) ***Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění***
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou/zastupitelstvem Obce Dědová, na 22. zasedání, konaném dne 9.3.2026, usnesením č. 1/2026.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. - Projektová dokumentace
Příloha č. 2. – Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet
Příloha č. 3. – Pojistná smlouva - bude předložena při podpisu smlouvy

V Dědové, dne 26. 3. 2026 V Hlinsku, dne 26.3.2026

Za Objednatele:

.....
Vendula Vallová, starostka

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

OBEC DĚDOVÁ
Dědová 38
539 01 Hlinsko
IČ: 00269964

INSTAV
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČO: 25284...
DIČ: CZ25284...
Tel.: 469 311 847

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210811_II
Stavba: Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.

KSO:
Místo: Obec Dědová
CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

Zadavatel:
Obec Dědová
IČ: 00269964
DIČ:

Účastník:
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodní Projekty s.r.o.
IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**4 875 708,44**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 875 708,44**	**1 023 898,77**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 899 607,21**

INSTAV
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČO: 25284
DIČ: CZ25284
Tel.: 469 311 847

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210811 II

Stavba: **Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.**

Místo: **Obec Dědová** Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Dědová Projektant:

Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**4 875 708,44**	**5 899 607,21**	
01	**Vodovodní řad A**	1 462 395,62	1 769 498,70	**STA**
02	**Vodovodní řad B**	412 131,30	498 678,87	**STA**
03	**Vodovodní řad C**	291 519,15	352 738,17	**STA**
04	**Vodovodní řad C-1**	103 798,87	125 596,63	**STA**
07	**Vodovodní řad E**	128 724,28	155 756,38	**STA**
09	**Vodovodní přípojky**	870 142,83	1 052 872,82	**STA**
10	**Akumulace**	1 372 696,39	1 660 962,63	**STA**
12	**VRN**	234 300,00	283 503,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
01 - Vodovodní řad A

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:		IČ:	00269964
	Obec Dědová	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25284959
	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25284959
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH				**1 462 395,62**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 462 395,62		21,00%	307 103,08
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**1 769 498,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
01 - Vodovodní řad A

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 462 395,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 462 395,62
1 - Zemní práce	985 759,66
5 - Komunikace pozemní	59 598,00
8 - Trubní vedení	410 168,46
997 - Přesun sutě	6 869,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
01 - Vodovodní řad A

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 462 395,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 462 395,62	
	D	1	Zemní práce				985 759,66	
1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 094,000	4,50	4 923,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151103					
	VV		Řad A					
	VV		547*2		1 094,000			
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	61,600	87,40	5 383,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107441					
	VV		77*0,8		61,600			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	10,000	361,70	3 617,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405					
	VV		10		10,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	361,70	3 617,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421					
5	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 094,000	27,10	29 647,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123					
	VV		Řad A					
	VV		547*2		1 094,000			
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	61,440	849,90	52 217,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		24*2*0,8*1,6		61,440			
7	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 155,264	339,10	391 750,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251256					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*547		1 155,264			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	246,400	84,40	20 796,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
	VV		77*1,6*2		246,400			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	246,400	37,70	9 289,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	118,152	244,10	28 840,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	118,152	21,10	2 493,01	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,152	98,00	11 578,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	236,304	316,50	74 790,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 037,112	158,20	164 071,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Řad A					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*547-((0,8+0,64)/2*0,3)*547		1 037,112			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	118,152	286,30	33 826,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*547		118,152			
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek nebříděný*	*t*	*236,304*	*462,60*	*109 314,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		118,152*2 'Přepočtené koeficientem množství		236,304			
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 094,000	36,20	39 602,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351113					
	VV		Řad A					
	VV		547*2		1 094,000			
	D	5	Komunikace pozemní				59 598,00	
18	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	61,600	138,60	8 537,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901131					
	VV		77*0,8		61,600			
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	61,600	828,90	51 060,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340111					
	VV		77*0,8		61,600			
	D	8	Trubní vedení				410 168,46	
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	563,60	2 254,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/857242122					
21	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*kus*	*4,000*	*2 349,40*	*9 397,60*	*CS ÚRS 2026 01*
22	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	577,000	93,40	53 891,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871211211					
	VV		Řad A					
	VV		547+30		577,000			
23	*M*	*28613173*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm*	*m*	*585,655*	*135,60*	*79 414,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		577*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		585,655			
24	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,000	99,50	398,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871241211					
25	*M*	*28613556*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*4,060*	*560,60*	*2 276,04*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
26	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	4,000	238,10	952,40	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211101					
27	M	RMAT0001	Elektro Redukce PE 100 RC 90 x 63 mm	kus	4,000	562,10	2 248,40	
28	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	4,000	238,10	952,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211113					
29	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	530,50	2 122,00	CS ÚRS 2026 01
30	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63	kus	6,000	263,70	1 582,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877212001					
31	M	63126205	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63	kus	6,000	2 136,90	12 821,40	CS ÚRS 2026 01
32	K	877232001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 90	kus	4,000	263,70	1 054,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877232001					
33	M	28654808	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d90	kus	4,000	384,30	1 537,20	CS ÚRS 2026 01
34	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	3,000	881,60	2 644,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891211112					
35	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	3,000	9 023,90	27 071,70	CS ÚRS 2026 01
36	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	3,000	3 663,50	10 990,50	CS ÚRS 2026 01
37	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	4,000	1 074,50	4 298,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891247112					
	VV		4		4,000			
38	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	4,000	24 238,60	96 954,40	CS ÚRS 2026 01
39	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	3,000	532,00	1 596,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121102					
40	M	56230632	poklop uliční plastový PA šoupatový	kus	3,000	733,90	2 201,70	CS ÚRS 2026 01
41	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	3,000	268,20	804,60	CS ÚRS 2026 01
42	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	4,000	730,90	2 923,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121103					
43	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	4,000	2 917,60	11 670,40	CS ÚRS 2026 01
44	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	4,000	449,10	1 796,40	CS ÚRS 2026 01
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	487,000	43,70	21 281,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
	VV		457+30		487,000			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	487,000	18,10	8 814,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
47	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	487,000	51,20	24 934,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Řad A					
	VV		487		487,000			
48	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	487,000	43,70	21 281,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Řad A					
	VV		487		487,000			
	D	997	Přesun sutě				6 869,50	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,037	595,30	3 593,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,037	165,80	1 000,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
51	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,037	376,80	2 274,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
02 - Vodovodní řad B

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:		IČ:	00269964
	Obec Dědová	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25284959
	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25284959
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **412 131,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 131,30	21,00%	86 547,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **498 678,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
02 - Vodovodní řad B

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**412 131,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	412 131,30
1 - Zemní práce	290 825,52
5 - Komunikace pozemní	9 288,00
8 - Trubní vedení	110 947,01
997 - Přesun sutě	1 070,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
02 - Vodovodní řad B

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**412 131,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				412 131,30	
	D	1	Zemní práce				290 825,52	
1	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	188,000	4,50	846,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151102					
	VV		Řad B					
	VV		94*2		188,000			
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	9,600	87,40	839,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107441					
	VV		12*0,8		9,600			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	361,70	2 170,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405					
	VV		6		6,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	361,70	2 170,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421					
	VV		6		6,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	188,000	33,20	6 241,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
	VV		Řad B					
	VV		94*2		188,000			
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	15,360	849,90	13 054,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		6*2*0,8*1,6		15,360			
7	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	304,128	400,90	121 924,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*144		304,128			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	160,000	84,40	13 504,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
	VV		50*1,6*2		160,000			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	160,000	37,70	6 032,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
	VV		50*1,6*2		160,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,104	244,10	7 592,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31,104	21,10	656,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,104	98,00	3 048,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,208	316,50	19 688,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	273,024	158,20	43 192,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Řad B					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*144-((0,8+0,64)/2*0,3)*144		273,024			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,104	286,30	8 905,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*144		31,104			
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*62,208*	*462,60*	*28 777,42*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		31,104*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,208			
17	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	188,000	64,80	12 182,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		Řad B					
	VV		94*2		188,000			
	D	5	Komunikace pozemní				9 288,00	
18	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	9,600	138,60	1 330,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901131					
	VV		12*0,8		9,600			
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	9,600	828,90	7 957,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340111					
	VV		12*0,8		9,600			
	D	8	Trubní vedení				110 947,01	
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	563,60	563,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/857242122					
21	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 349,40*	*2 349,40*	*CS ÚRS 2026 01*
22	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	144,000	93,40	13 449,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871211211					
	VV		Řad B					
	VV		144		144,000			
23	*M*	*28613173*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm*	*m*	*146,160*	*135,60*	*19 819,30*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		144*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		146,160			
24	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,000	99,50	99,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871241211					
25	*M*	*28613556*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*1,015*	*560,60*	*569,01*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	238,10	238,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211101					
27	M	RMAT0001	Elektro Redukce PE 100 RC 90 x 63 mm	kus	1,000	562,10	562,10	
28	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	1,000	238,10	238,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211113					
29	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	530,50	530,50	CS ÚRS 2026 01
30	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63	kus	2,000	263,70	527,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877212001					
31	M	63126205	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63	kus	2,000	2 136,90	4 273,80	CS ÚRS 2026 01
32	K	877232001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 90	kus	1,000	263,70	263,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877232001					
33	M	28654808	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d90	kus	1,000	384,30	384,30	CS ÚRS 2026 01
34	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	881,60	881,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891211112					
35	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	9 023,90	9 023,90	CS ÚRS 2026 01
36	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	3 663,50	3 663,50	CS ÚRS 2026 01
37	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 074,50	1 074,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891247112					
38	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	24 238,60	24 238,60	CS ÚRS 2026 01
39	M	56230632	poklop uliční plastový PA šoupatový	kus	1,000	733,90	733,90	CS ÚRS 2026 01
40	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,000	268,20	268,20	CS ÚRS 2026 01
41	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	730,90	730,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121103					
	VV		1		1,000			
42	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 917,60	2 917,60	CS ÚRS 2026 01
43	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	449,10	449,10	CS ÚRS 2026 01
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	144,000	43,70	6 292,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	144,000	18,10	2 606,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
46	K	892233122	Propłach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	144,000	51,20	7 372,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Řad B					
	VV		144		144,000			
47	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	144,000	43,70	6 292,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Řad B					
	VV		144		144,000			
48	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121102					
	D	997	Přesun sutě				1 070,77	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,941	595,30	560,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,941	165,80	156,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
51	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,941	376,80	354,57	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
03 - Vodovodní řad C

KSO:
Místo: Obec Dědová
CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

Zadavatel:
Obec Dědová
IČ: 00269964
DIČ:

Účastník:
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodní Projekty s.r.o.
IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **291 519,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 519,15	21,00%	61 219,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **352 738,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
03 - Vodovodní řad C

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**291 519,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	291 519,15
1 - Zemní práce	197 777,04
5 - Komunikace pozemní	30 960,00
8 - Trubní vedení	59 213,66
997 - Přesun sutě	3 568,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
03 - Vodovodní řad C

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**291 519,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				291 519,15	
	D	1	Zemní práce				197 777,04	
1	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	118,800	4,50	534,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151102					
	VV		Řad C					
	VV		59,4*2		118,800			
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	32,000	87,40	2 796,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107441					
	VV		40*0,8		32,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	361,70	723,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405					
	VV		2		2,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,000	361,70	723,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421					
	VV		2		2,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	118,800	33,20	3 944,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
	VV		Řad C					
	VV		59,4*2		118,800			
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,120	849,90	4 351,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		2*2*0,8*1,6		5,120			
7	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	209,933	400,90	84 162,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*99,4		209,933			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	128,000	84,40	10 803,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
	VV		40*1,6*2		128,000			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	128,000	37,70	4 825,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
	VV		40*1,6*2		128,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,470	244,10	5 240,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,470	21,10	453,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,470	98,00	2 104,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,940	316,50	13 590,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	188,462	158,20	29 814,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Řad C					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*99,4-((0,8+0,64)/2*0,3)*99,4		188,462			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,470	286,30	6 146,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*99,4		21,470			
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*42,940*	*462,60*	*19 864,04*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		21,47*2 Přepočtené koeficientem množství		42,940			
17	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	118,800	64,80	7 698,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		Řad C					
	VV		59,4*2		118,800			
	D	5	Komunikace pozemní				30 960,00	
18	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	32,000	138,60	4 435,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901131					
	VV		40*0,8		32,000			
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	32,000	828,90	26 524,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340111					
	VV		40*0,8		32,000			
	D	8	Trubní vedení				59 213,66	
20	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	99,400	93,40	9 283,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871211211					
	VV		Řad C					
	VV		99,4		99,400			
21	*M*	*28613173*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm*	*m*	*100,891*	*135,60*	*13 680,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		99,4*1,015 Přepočtené koeficientem množství		100,891			
22	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	1,000	238,10	238,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211113					
23	*M*	*28614958*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm*	*kus*	*1,000*	*530,50*	*530,50*	*CS ÚRS 2026 01*
24	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63	kus	2,000	263,70	527,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877212001					
25	*M*	*63126205*	*spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63*	*kus*	*2,000*	*2 136,90*	*4 273,80*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	881,60	881,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891211112					
27	M	42221301	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm*	*kus*	*1,000*	*9 023,90*	*9 023,90*	*CS ÚRS 2026 01*
28	M	42291072	*souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m*	*kus*	*1,000*	*3 663,50*	*3 663,50*	*CS ÚRS 2026 01*
29	M	56230632	*poklop uliční plastový PA šoupatový*	*kus*	*1,000*	*733,90*	*733,90*	*CS ÚRS 2026 01*
30	M	56230636	*deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového*	*kus*	*1,000*	*268,20*	*268,20*	*CS ÚRS 2026 01*
31	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	99,400	43,70	4 343,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
	VV		99.4		99,400			
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	99,400	18,10	1 799,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV		99.4		99,400			
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	99,400	51,20	5 089,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Řad C					
	VV		99.4		99,400			
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	99,400	43,70	4 343,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Řad C					
	VV		99.4		99,400			
35	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121102					
	D	997	Přesun sutě				3 568,45	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,136	595,30	1 866,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,136	165,80	519,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
38	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,136	376,80	1 181,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
04 - Vodovodní řad C-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:		IČ:	00269964
	Obec Dědová	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25284959
	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25284959
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			**103 798,87**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 798,87	21,00%	21 797,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**125 596,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
04 - Vodovodní řad C-1

Misto:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**103 798,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	103 798,87
1 - Zemní práce	76 667,99
5 - Komunikace pozemní	13 932,00
8 - Trubní vedení	11 593,31
997 - Přesun sutě	1 605,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
04 - Vodovodní řad C-1

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**103 798,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				103 798,87	
	D	1	Zemní práce				76 667,99	
1	K	111151101	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2	m2	23,800	4,50	107,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151101					
	VV		Řad C-1					
	VV		11,9*2		23,800			
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	14,400	87,40	1 258,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107441					
	VV		18*0,8		14,400			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	361,70	2 170,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405					
	VV		6		6,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	361,70	2 170,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421					
	VV		6		6,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	23,800	33,20	790,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
	VV		Řad C-1					
	VV		11,9*2		23,800			
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	15,360	849,90	13 054,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		6*2*0,8*1,6		15,360			
7	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	63,149	400,90	25 316,43	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*29,9		63,149			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	57,600	84,40	4 861,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
	VV		18*1,6*2		57,600			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	57,600	37,70	2 171,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
	VV		18*1,6*2		57,600			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,458	244,10	1 576,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,458	21,10	136,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,458	98,00	632,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,916	316,50	4 087,91	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,690	158,20	8 968,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Řad C-1					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*29,9-((0,8+0,64)/2*0,3)*29,9		56,690			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,458	286,30	1 848,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*29,9		6,458			
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*12,916*	*462,60*	*5 974,94*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		6,458*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,916			
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	23,800	64,80	1 542,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
	VV		Řad C-1					
	VV		11,9*2		23,800			
	D	5	Komunikace pozemní				13 932,00	
18	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	14,400	138,60	1 995,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901131					
	VV		18*0,8		14,400			
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	14,400	828,90	11 936,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340111					
	VV		18*0,8		14,400			
	D	8	Trubní vedení				11 593,31	
20	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	29,900	93,40	2 792,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871211211					
	VV		Řad C-1					
	VV		29,9		29,900			
21	*M*	*28613173*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm*	*m*	*30,349*	*135,60*	*4 115,32*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		29,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		30,349			
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	29,900	51,20	1 530,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Řad C-1					
	VV		29,9		29,900			
23	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	29,900	43,70	1 306,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Řad C-1					
	VV		29,9		29,900			
24	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	29,900	43,70	1 306,63	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
	VV		29,9		29,900			
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	29,900	18,10	541,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV		29,9		29,900			
	D	997	Přesun sutě				1 605,57	
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,411	595,30	839,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
27	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,411	165,80	233,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
28	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,411	376,80	531,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
07 - Vodovodní řad E

KSO:
Místo: Obec Dědová
CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

Zadavatel:
Obec Dědová
IČ: 00269964
DIČ:

Účastník:
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodní Projekty s.r.o.
IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH				**128 724,28**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 724,28		21,00%	27 032,10
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**155 756,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
07 - Vodovodní řad E

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**128 724,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	128 724,28
1 - Zemní práce	106 584,60
8 - Trubní vedení	22 139,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
07 - Vodovodní řad E

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 724,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 724,28	
	D	1	Zemní práce				106 584,60	
1	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	114,200	4,50	513,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151102					
	VV		Řad E					
	VV		57,1*2		114,200			
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	114,200	33,20	3 791,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
	VV		Řad E					
	VV		57,1*2		114,200			
3	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,560	849,90	2 175,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		1*2*0,8*1,6		2,560			
4	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	120,595	400,90	48 346,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254					
	VV		((2+0,64)/2*1,6)*57,1		120,595			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,334	244,10	3 010,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,334	21,10	260,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,334	98,00	1 208,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,668	316,50	7 807,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	108,262	158,20	17 127,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Řad E					
	VV		((2+0,64)/2*1,6*57,1-((0,8+0,64)/2*0,3)*57,1		108,262			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,334	286,30	3 531,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*57,1		12,334			
11	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*24,668*	*462,60*	*11 411,42*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12,334*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,668			
12	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	114,200	64,80	7 400,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		Řad E					
	VV		57,1*2		114,200			
	D	8	Trubní vedení				22 139,68	
13	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	57,100	93,40	5 333,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871211211					
	VV		Řad E					
	VV		57,1		57,100			
14	*M*	*28613173*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm*	*m*	*57,957*	*135,60*	*7 858,97*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		57,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		57,957			
15	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	57,100	51,20	2 923,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Řad E					
	VV		57,1		57,100			
16	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	57,100	43,70	2 495,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Řad E					
	VV		57,1		57,100			
17	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	57,100	43,70	2 495,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
	VV		Řad E					
	VV		57,1		57,100			
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	57,100	18,10	1 033,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV		Řad E					
	VV		57,1		57,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
09 - Vodovodní přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:		IČ:	00269964
	Obec Dědová	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25284959
	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25284959
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434

Poznámka:

Cena bez DPH				**870 142,83**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	870 142,83		21,00%	182 729,99
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 052 872,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
09 - Vodovodní přípojky

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**870 142,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	870 142,83
1 - Zemní práce	340 944,96
5 - Komunikace pozemní	69 660,00
8 - Trubní vedení	459 537,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
09 - Vodovodní přípojky

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:

Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**870 142,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				870 142,83	
	D	1	Zemní práce				340 944,96	
1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	400,000	4,50	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151103					
	VV		Přípojky					
	VV		200*2		400,000			
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	72,000	87,40	6 292,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107441					
	VV		90*0,8		72,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	32,000	361,70	11 574,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405					
	VV		32		32,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,000	361,70	11 574,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421					
	VV		32		32,000			
5	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	580,000	27,10	15 718,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123					
	VV		Přípojky					
	VV		290*2		580,000			
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	40,960	849,90	34 811,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212231					
	VV		Křížení s ostatními sítěmi					
	VV		32*1*0,8*1,6		40,960			
7	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	382,800	339,10	129 807,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251256					
	VV		((2+0,64)/2*1,0)*290		382,800			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	205,320	158,20	32 481,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Přípojky					
	VV		((2+0,64)/2*0,7)*290+((0,8+0,64)/2*0,3)*290		205,320			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	62,640	286,30	17 933,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Štěrkopísek					
	VV		((0,8+0,64)/2*0,3)*290		62,640			
12	M	58331200	*štěrkopísek netříděný*	t	125,280	462,60	57 954,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		62,64*2 'Přepočtené koeficientem množství		125,280			
13	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	580,000	36,20	20 996,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351113					
	VV		Přípojky					
	VV		290*2		580,000			
	D	5	Komunikace pozemní				69 660,00	
14	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	72,000	138,60	9 979,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901131					
	VV		90*0,8		72,000			
15	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	72,000	828,90	59 680,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340111					
	VV		90*0,8		72,000			
	D	8	Trubní vedení				459 537,87	
16	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	290,000	30,10	8 729,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161211					
17	M	28613110	*trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm*	m	294,350	36,20	10 655,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		290*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		294,350			
18	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	32,000	360,20	11 526,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/879161111					
19	M	42273443	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 65, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"*	kus	32,000	1 701,40	54 444,80	CS ÚRS 2026 01
20	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	32,000	367,70	11 766,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891161324					
21	M	42221557	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 25x25*	kus	32,000	6 122,90	195 932,80	CS ÚRS 2026 01
22	M	42291054	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m*	kus	32,000	2 248,40	71 948,80	CS ÚRS 2026 01
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	290,000	51,20	14 848,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122					
	VV		Přípojky					
	VV		290		290,000			
29	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	290,000	43,70	12 673,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111					
	VV		Přípojky					
	VV		290		290,000			
23	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	32,000	532,00	17 024,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121102					
24	M	56230632	*poklop uliční plastový PA šoupatový*	kus	32,000	733,90	23 484,80	CS ÚRS 2026 01
25	M	56230636	*deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového*	kus	32,000	268,20	8 582,40	CS ÚRS 2026 01
26	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	290,000	43,70	12 673,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	290,000	18,10	5 249,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
10 - Akumulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:		IČ:	00269964
	Obec Dědová	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25284959
	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25284959
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 372 696,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 372 696,39	21,00%	288 266,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 660 962,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
10 - Akumulace

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 372 696,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	132 797,09
1 - Zemní práce	47 873,27
2 - Zakládání	14 789,32
4 - Vodorovné konstrukce	2 804,00
8 - Trubní vedení	2 905,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 425,00
PSV - Práce a dodávky PSV	903 838,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	903 838,30
N00 - Úpravna vody - stavbní objekt a vystrojení	336 061,00
N01 - Úpravna vody	336 061,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
10 - Akumulace

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 372 696,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 797,09	
	D	1	Zemní práce				47 873,27	
1	K	111151101	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2	m2	82,000	4,50	369,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151101					
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	49,000	42,20	2 067,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103					
	VV		Sejmutí ornice pro novou akumulační nádrž					
	VV		7*7		49,000			
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,833	266,70	10 890,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251102					
	VV		Výkop pro umístění nádrže a základy pro objekt úpravny					
	VV		(2,5/3*(3*3+sqrt(3*3*5*5)+5*5))		40,833			
4	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	33,853	370,70	12 549,31	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351202					
	P		Poznámka k položce: Jímka kalů					
	VV		(4/3*(3,3*3,3+sqrt(3,3*3,3*2,5*2,5)+2,5*2,5))		33,853			
5	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,000	108,50	1 085,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102					
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,000	316,50	3 165,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,583	158,20	4 205,43	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		Výkop pro umístění nádrže					
	VV		(2,5/3*(3*3+sqrt(3*3*5*5)+5*5))-(2*3*2)-(3*2,5*0,3)		26,583			
8	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,053	158,20	6 178,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101.1					
	VV		(4/3*(3,3*3,3+sqrt(3,3*3,3*2,5*2,5)+2,5*2,5))		33,853			
	VV		13*0,4*1		5,200			
	VV		Součet		39,053			
9	K	174151101.2	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,474	158,20	4 188,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101.2					
	VV		(4/3*(3,3*3,3+sqrt(3,3*3,3*2,5*2,5)+2,5*2,5))-(PI*0,9*0,9*2,9)		26,474			
	VV		Součet		26,474			
10	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	49,000	64,80	3 175,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
	VV		Sejmutí ornice pro novou akumulační nádrž					
	VV		7*7		49,000			
	D	2	Zakládání				14 789,32	
11	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	2,250	1 180,00	2 655,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311141					
	VV		Podkladní podsyp pod nádrž					
	VV		5*3*0,15		2,250			
12	K	273316121	Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,760	6 894,50	12 134,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273316121					
	VV		Deska pod nádrž					
	VV		3,3*2,3*0,15		1,139			
	VV		1,8*2,3*0,15		0,621			
	VV		Součet		1,760			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 804,00	
13	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	20,000	140,20	2 804,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451577877					
	D	8	Trubní vedení				2 905,50	
14	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	1,000	245,60	245,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265231					
15	K	VSAK	Vsakovací drén	kpl	1,000	2 659,90	2 659,90	
	P		Poznámka k položce: Vsakovací drén z manipulační šachty vtu Rozměr: 4x1x0,5 m Štěrk frakce 32/63, obalen geotextilií netkanou. 400g. PVC flexibilní drenážní potrubí DN100 délky 4 m. Přechodová spojka z PVC KG110					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 425,00	
16	K	98151311R	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky	m3	30,000	2 147,50	64 425,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní odstranění stávajících plastových nádrží, které jsou obetonované (akumulační i armaturní část). Včetně likvidace materiálu a uložení na skládce.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				903 838,30	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				903 838,30	
17	K	AK1	Akumulační nádrž s atestem na pitnou vodu o objemu 12 m3.	kpl	1,000	295 726,10	295 726,10	
	P		Poznámka k položce: V ceně položky zahrnuto dodání nádrže, osazení a podkladní štěrková vrstva dle doporučení výrobce. Nádrž v jednom kusu se zákrytovou stropní deskou se vstupním otvorem 700x700 mm a poplastovanými stupadli do nádrže. Vše s atestem na styk s pitnou vodou včetně vstupního kónusu do akumulace a poklopu.. Nádrž s certifikací pro styk s pitnou vodou. Součástí dodávky bude provedení propojení se stávající nádrží a těsnění otvorů. Otvory pro propojení se stávající akumulací budou zhotoveny na stavbě jádrovým vrtáním a jsou v ceně položky. Předpokládají se tři otvory. 1x pro potrubí nátoku, 1x pro sání čerpadel ATS, 1x pro hladinové čidlo. V ceně montáž, osazení nádrže a zhotovení propojení dle instrukcí investora Víko akumulační nádrže bude uzamykatelné, nerezové s odvětrávacím komínkem se sítkem proti padání hmyzu a pylovým filtrem Všechny prostupy odvrtány na stavbě dle skutečného stavu a těsněny těsnícími límci na potrubí Prefabrikovaná zb. Vstupní otvory - hlavní vstup - hlavní vstup s rámem a odvětráním s filtrační vložkou					
18	K	AK2	Prefabrikovaná nádrž armaturní části.	kpl	1,000	235 235,20	235 235,20	
	P		Poznámka k položce: Včetně vystrojení armaturní a dílenské dokumentace propojení dodavatele stavby. Materiál potrubí PPr (PN16). Včetně odvrtání prostupů do akumulace (jádrové vrtání) včetně těsnících manžet. Dodávka s kompletním osazením a instalací hliníkového žebříku a pozinkovaného roštu na dno armaturní nádrže. Vše kompletně dle PD.					
19	K	ÚVT_1	Závitový vodoměr DN25/1", G5/4", D260 SE	ks	2,000	5 206,70	10 413,40	
	P		Poznámka k položce: na surové vodě nátoku i odtoku do spotřebiště včetně mosazného šroubení a přírubního výstupu 1"dpuis					
20	K	ÚVT_10	Uvedení do provozu	kpl	1,000	22 605,00	22 605,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Uvedení do provozu včetně nastavení dávek chemikálie, zaškolení obsluhy, provozního předpisu úpravny vody*					
21	K	ÚVT_2	Čerpadlo DDC 6-10 AR-PVC,	kpl	1,000	71 612,60	71 612,60	
	P		*Poznámka k položce:* *Dávkovací čerpadlo chlornanu včetně baralu 25l, záchytné vany, pevného sání s plovákem nízké a havarijní hladiny - kompletní k zapojení*					
22	K	ÚVT_8	Montážní a trubní materiál	kpl	1,000	155 221,00	155 221,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní trubní propojení ve funkční celek včetně předělání potrubí z vtu do armatur šachty,nátok do akumulace. Z akumulace sací potrubí pro ATS a tlakovou nádrž a odtok do obce. Včetně všech armatur, třínek, podpěr, atd.*					
23	K	ÚVT_9	Montáž a doprava	kpl	1,000	113 025,00	113 025,00	
	D	N00	Úpravna vody - stavbní objekt a vystrojení				336 061,00	
	D	N01	Úpravna vody				336 061,00	
24	K	ÚVST1	Úpravna vody - Kompletní stavební dodávka objektu úpravny - horní část pozinkovaná konstrukce s opláštění PIR panely, včetně střechy, ihromosvodu, okapů. Dle PD.	kpl	1,000	336 061,00	336 061,00	
25	K	ÚSVT2	Nová ATS, vnitřní rozvody a rozvaděče elektro.	kpl	0,000	0,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní přemístění elektro do nového objektu. Včetně všech nových elektro propojení, rozvaděčů, hladinových spínačů atd. Komoplstní položka včetně dodavatelské dokumentace elektro a propojení dle typu dodávané ATS. ATS rámové konstrukce v dvoučerpadlovém provedení s frekvenčním měničem a řídicí jednotkou. V rámci elektroinstalace objektu bude nový rozvaděč, řízení čerpání vtu, hladinové spínače, osvětlení objektu, zásuvky, vypínače atd.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
12 - VRN

KSO:
Místo: Obec Dědová
CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

Zadavatel:
Obec Dědová
IČ: 00269964
DIČ:

Účastník:
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodní Projekty s.r.o.
IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **234 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 300,00	21,00%	49 203,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **283 503,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
12 - VRN

Místo:	Obec Dědová	Datum:	24.02.2026
Zadavatel:	Obec Dědová	Projektant:	
Účastník:	INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**234 300,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	234 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	81 500,00
VRN2 - Zařízení staveniště	90 500,00
VRN3 - Inženýrská činnost	51 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obec Dědová - Vodovodní síť - Etapa II.
Objekt:
12 - VRN

Místo: Obec Dědová
Datum: 24.02.2026
Zadavatel: Obec Dědová
Projektant:
Účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**234 300,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				234 300,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				81 500,00	
1	K	VRN2	Vytyčení polohy stavby dle projektové dokumentace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	VRN3	Vytyčení dotčených stávajících sítí (CETIN, ČEZ, GasNET)	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	
3	K	VRN5	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *(zaměření skutečného stavu stavby po výstavbě včetně převodu do formátu DTM Pardubického kraje)*					
4	K	VRN6	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	VRN9	Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	VRN2	Zařízení staveniště				90 500,00	
6	K	VRN10	Vybudování zařízení staveniště - doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie.	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
7	K	VRN11	Provoz zařízení staveniště - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště celé stavby, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	VRN12	Zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	VRN13	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - Odstranění objektů zařízení staveniště včetně rozvodu energií a jejich odvoz.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	VRN14	Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	VRN15	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
12	K	VRN16	Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
13	K	VRN17	Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu majetku.	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	VRN3	Inženýrská činnost				51 000,00	
14	K	VRN18	Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění min. ve výši nabídkové ceny v Kč.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
15	K	VRN19	Náklady na zábor - Náklady na zábor pozemků a ploch včetně projednání, vč. poplatků a nájmu.	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
16	K	VRN20	Vypracování a průběžná akualizace harmonogramu prací	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	VRN21	Nakládání s odpady. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do náležitého stavu.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
18	K	VRN24	Dočasná dopravní opatření - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
19	K	VRN26	Konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	VRN29	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zpracování plánu BOZP*					
21	K	VRN36	Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních.	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
22	K	VRN37	Fotodokumentace a pasportizace objektů před zahájením prací a po dokončení.	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
23	K	VRN38	Součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				11 300,00	
24	K	071103000	Provoz investora - havarijní zásobování vodou v průběhu přepojení ATS a vybudování nové akumulace	den	1,000	11 300,00	11 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládá se využití jedné akumulační nádrže a vymístění tlakové nádoby a stávajícího čerpadla mimo prostor staveniště a propojení bypassem se stávající sítí*					

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. značka B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna")

potvrzuje tímto, že dne 20. července 2016 byla uzavřena pojistná smlouva 7720989107 se společností **INSTAV Hlinsko a.s.** se sídlem **Hlinsko, Tyršova 833, PSČ 539 01,** IČO: 25284959 s účinností **od 1. srpna 2016 na dobu neurčitou.**

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno **pojištění odpovědnosti za újmu** s územní platností Česká republika v následujícím rozsahu:

- pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání na limit pojistného plnění ve výši **150 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na cizí věci převzaté a na cizí věci užívané se sublimitem pojistného plnění ve výši **2 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- pojištění křížové odpovědnosti se sublimitem pojistného plnění ve výši **25 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- provoz pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč
- čisté finanční škody k pojištění obecné odpovědnosti za újmu se sublimitem pojistného plnění ve výši **1 000 000,-Kč** se spoluúčastí 10% min. 10 000,-Kč
- znečištění životního prostředí se sublimitem pojistného plnění ve výši **1 000 000,-Kč** se spoluúčastí 10% min. 10 000,-Kč
- věci zaměstnanců se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000,-Kč** bez spoluúčasti
- následné finanční škody se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5 000,-Kč

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti P – 100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P – 600/14 a Dodatkovými pojistnými podmínkami pro pojištění hospodářských rizik P – 520 /14.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích 7. července 2025

Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal Zuzana Pilná
Datum: 2025.07.07 14:27:34 +02'00'

.....

Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal Jan Stoklasa
Datum: 2025.07.07 14:25:30 +02'00'

.....